

南昌应用技术师范学院会堂馆智能化系统建设清单

序号	名称	品牌	型号	参数	项目特征	数量	单位	主材设备费	安装费	综合单价	小计(元)	备注
H会堂												
1	信息箱			400*300*200	1.箱体安装、固定、设备二次转运	33.00	个					
2	42U落地机柜		42U(600*600*2000)	600*600*2000立柱2.0板子	1.箱体安装、固定、设备二次转运	2.00	台					
3	9U壁挂机柜		9u(600*450*500)	宽600深度450高度500立柱	1.箱体安装、固定、设备二次转运	2.00	台					
4	24口POE交换机-监控用		华为S5735-L24P4S	1、交换容量≥336Gbps,包	1.安装、固定、设备二次转运	7.00	台					
5	24口POE交换机-AP用	甲供材	华为S5735-L24P4XE	1、交换容量≥336Gbps,包	1.安装、固定、设备二次转运	4.00	台					
6	24口全光交换机(楼层有线)	甲供材	S5736-S24S4XC	1、交换容量≥1.36Tbps,	1.安装、固定、设备二次转运	2.00	台					
7	8口交换机-教室用	甲供材	S5731-L8T2ST	1、交换容量≥336Gbps,包	1.安装、固定、设备二次转运	33.00	台					
8	千兆单模光模块		原厂	原厂双芯	1.安装、固定、设备二次转运	80.00	个					
9	万兆单模光模块		原厂	原厂双芯	1.安装、固定、设备二次转运	12.00	个					
10	24芯光纤配线架		24芯	配LC法兰LC单模尾纤	1.详见图纸、招标文件及相关规范,	3.00	台					
11	144芯光纤配线架		72芯	满配LC法兰LC单模尾纤	1.详见图纸、招标文件及相关规范,	2.00	台					
12	理线架	甲供材			1.详见图纸、招标文件及相关规范,	13.00	台					
13	普通AP	甲供材	华为AirEngine 6761-21T	1、支持2.4GHz/5GHz双频	1.校线、挂牌、并线、压线、标志、	37.00	台					
14	人脸识别半球	海康		400万智能半球	1.校线、挂牌、并线、压线、标志、	18.00	台					
15	人脸识别枪机	海康		400万智定义筒型网络摄像	1.校线、挂牌、并线、压线、标志、	11.00	台					
16	室内400W枪式摄像机POE	海康		1、不低于400万 1/3" CMOS	1.校线、挂牌、并线、压线、标志、	83.00	台					
17	电梯半球网络摄像机	海康		1、不低于200万 1/2.7"	1.校线、挂牌、并线、压线、标志、	3.00	台					
18	电梯无线网桥			2.4G电梯网桥,802.11n制	1.校线、挂牌、并线、压线、标志、	3.00	对					
19	室外球形摄像机	海康		1、支持深度学习算法,提	1.校线、挂牌、并线、压线、标志、	4.00	台					
20	壁挂支架/吊装支架	国产		高度、支架形式综合考虑	1.安装、固定、设备二次转运	83.00	个					
21	球机支架	国产		高度、支架形式综合考虑	1.安装、固定、设备二次转运	4.00	个					
22	4口光纤熔接盒		GZ-TPJ4-A		1.安装、固定、设备二次转运	33.00	台					
25	监控点授权					150.00	点					
26	单口数据信息点(墙插)			1个Cat6模块,非屏蔽,86	1.安装、固定、标识、测试	1.00	个					
27	双口数据信息点(墙插)			2个Cat6模块,非屏蔽,86	1.安装、固定、标识、测试	48.00	个					
28	86底盒			墙壁面板86型暗盒	2.详见图纸、招标文件及相关规范,	122.00	个					
29	JDG20		20, 1.0厚		1.安装、固定、刷防火漆	2319.07	M					
30	JDG25		25, 1.0厚		1.安装、固定、刷防火漆	442.44	M					
31	PVC20		PVC电线管(中型)		1.安装、固定	695.72	M					
32	墙面开槽及恢复			1、凿槽、刨沟(砖结构)宽	1.详见图纸、招标文件及相关规范,	1104.60	m					
33	8位PDU		8位10A		1.安装、固定	4.00	台					
34	5孔排插		三位五孔		1.安装、固定	33.00	台					
35	六类非屏蔽网络双绞线				1.穿管或桥架敷设	7200.00	M					
36	4芯单模光纤				1.穿管或桥架敷设	1791.93	M					
37	24芯单模光纤(室内)				1.穿管或桥架敷设	30.77	M					
38	24芯单模光纤(室外)				1.穿管或桥架敷设	266.50	M					
39	电源线		BVR2.5		1.穿管或桥架敷设	1980.00	M					
40	电源线		WDZ-YJV-3*6		1.穿管或桥架敷设	75.00	M					
41	电源线		WDZ-YJV-3*4		1.穿管或桥架敷设	24.75	M					
42	电源线		WDZ-YJV-3*2.5		1.穿管或桥架敷设	24.75	M					
43	电源线		RVV2*1.0		1.穿管或桥架敷设	209.32	M					
44	横向桥架		200*100	200*100*1.2*1.0	1.划线、定位、打眼、槽体清扫	342.66	M					
45	竖向桥架		300*100	300*100*1.2*1.0	1.划线、定位、打眼、槽体清扫	75.00	M					
46	光纤跳纤		1~5m		1.详见图纸、招标文件及相关规范,	596.00	条					

南昌应用技术师范学院会堂馆智能化系统建设清单

序号	名称	品牌	型号	参数	项目特征	数量	单位	主材设备费	安装费	综合单价	小计(元)	备注
47	72芯室外单模光纤			72芯铠装	1. 穿管或桥架敷设	400.00	M					
48	熔纤				1. 详见图纸、招标文件及相关规范,	636.00	芯					
49	光纤跳纤		50m		1. 详见图纸、招标文件及相关规范,	20.00	条					
50	辅材		含安装系统所需水晶头、尾纤、		1. 含安装系统所需水晶头、胶带、扎	1.00	项					
小计											0.00	